

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY

DLA ZADANIA " WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU MOK PRZEWORSK"

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.o bm.	Obmiar	Ilość w jedn. obm.	Cena jedn. netto	Podatek VAT 23%	Cena jedn. brutto	Wartość pozycji netto	Wartość podatku VAT dla pozycji	Wartość pozycji brutto
1	2	3	4	5	6	7	8=7x0,23	9=7+8	10=6x7	11=6x8	12=10+11
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze CPV 45421100-5										
1.1	KNR-W 4-01 0353-08 analogia	Demontaż istniejących okien stalowych - wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 wraz ze złożeniem w miejscu magazynowania	m2	$(8*(0.6*6.20)+4*(0.6*6.10)+6*(0.6*5.8)+10*(0.6*5.8)+4*(0.6*5.7)+4*(0.6*6.1))$	128,40						
1.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zmniejszenie otworu okiennego	m3	$(0.5*1.9*0.6)*2$	1,14						

1.3	KNR-W 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - w miejscu zmniejszenia otworu okiennego	m2	0.6*1.9*4	4,56							
1.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - w miejscu zmniejszenia otworu okiennego	m2	0.6*1.9*2	2,28							
1.5	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków farbą emulsyjną - uzupełnionych tynków po zmniejszeniu otworu okiennego	m2	0.6*1.9*4	4,56							
Razem dział : Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:												
2	Montaż stolarki aluminiowej CPV 45421132-8											
2.1	NNRNKB 202 1026-04 analogia	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych - okna stałe	m2	$(8*(0.6*6.20)+10*(0.6*5.80)+4*(0.6*5.70))$	78,24							
2.2	NNRNKB 202 1026-04 analogia	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych - z otworami rozwieralnymi i rozwieralno-uchyłnymi wraz z niezbędnymi okuciami i klamkami	m2	$(4*(0.6*6.10)+6*(0.6*5.8)+4*(0.6*4.20))$	45,60							

2.3	KNR 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 60 cm	m	456.0	456,00						
2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ościeży pod malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem i poszpachlowaniem nierówności	m2	456.0*0.4	182,40						
2.5	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków ościeży farbą emulsyjną	m2	456.0*0.4	182,40						
Razem dział : Montaż stolarki aluminiowej:											
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT:											