

VII. REMONT POKRYCIA DACHU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 0706-03	Analogia: Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu (bez kosztów materiału) 183.5	m m	183.500	
				RAZEM	183.500
2	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo, papa gr min. 5, 2mm, polimerowo - asfaltowa z wkładką SBS 1106.250	m ² m ²	1106.250	
				RAZEM	1106.250
3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ² 36	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wyłożenie koryt ociekowych 51.32	m ² m ²	51.320	
				RAZEM	51.320
6	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 23.62	m ² m ²	23.620	
				RAZEM	23.620
7	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej wraz z listwą dociskową i uszczelnieniem połączenia ze ścianą 94.5	m m	94.500	
				RAZEM	94.500